



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires

.UBAodontología
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



Circulares aclaratorias de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares

Circular N° 2

Lugar y Fecha	Buenos Aires 27/01/2020
Nombre del organismo contratante	Facultad de Odontología – U.B.A.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Obra Pública – Licitación Pública	N° 3	Ejercicio: 2019
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado		

CUDAP: EXP-UBA: 77953/2019

Objeto de la contratación: **Remodelación Cátedra Mayores Adultos – 1er. Etapa, ubicada en el Piso 6°, sector “A” de la Facultad de Odontología, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Día y Hora
Facultad de Odontología Dirección de Compras y Licitaciones Marcelo T.de Alvear 2142 Subsuelo sector A (C1122AAH) Cdad.Bs.As.	31/01/2020 a las 10:00 hs.

En respuesta a las consultas realizadas por una empresa, se emite la presente con carácter de aclaratoria:

A)

Consulta 1

1. En el ítem 10.4.2 “VN1”- Se indica por planilla vidrio laminado 3+3 incoloro, mientras que en PET se indica la colocación de “Vidrios laminados 3+3 mm con Polivinil Butiral Satinado”. Solicitamos aclaración.

RESPUESTA: Considerar vidrio laminado 3+3 incoloro transparente

2. En el ítem 10.4.5 “VN4” – Se indica la colocación de vidrio float mientras que en el PET, se menciona la colocación de laminado 3+3. Solicitamos aclaración.

RESPUESTA: Hay errores en la pregunta, dice lo mismo en planilla y en PETP: vidrio laminado 3+3 mm en ambas caras. “Por otro lado los vidrios laminados se fabrican con vidrios float”: se llama así al vidrio flotado en cama de estaño fundido. En distintos espesores

3. En el ítem 10.4.6 “VN5”- Se indica ventana doble paño fijo de 2.69 x 2.16, mientras que en el PET se menciona ventana de 2.16 x 2.16. A su vez no existe plano de dicha carpintería para

Marcelo T. de Alvear 2142
C1122AAH, CABA, Argentina.
T. +54-11 5287-6000
info@odontologia.uba.ar



corroborar su medida. Solicitamos aclaración.

RESPUESTA: en la planilla dice: "ítem 10.4.5 -Vn5 - Doble Hoja corrediza aluminio - Color Blanco Línea Rotonda 700 - 2,69X2,16 " en el PETP dice: ítem 10.4.6 - Vn5 -Doble hoja corrediza aluminio Color Blanco Línea Rotonda 700 - 2,16X2,16, **error debe decir 2,69x2,16**

El detalle de la Ventana corrediza de aluminio Vn5 de 2,69x2,16 m, fue enviado junto a las "Respuestas N° 1", en el plano P6-A-10 de ventanas nuevas con la incorporación del detalle correspondiente a la Vn5. Se vuelve a enviar junto con estas respuestas

B)

Consulta 2

1. En la Circular n°1, se contraponen las respuestas para la misma consulta hecha por distintas empresas, en la respuesta a la *Consulta 1 (A)*, *Pregunta 10* se indica cantidad de griferías 21, y en la respuesta de la *Pregunta 7 de la Consulta 2 (B)*, se indican 20 unidades. Solicitamos aclaración.

RESPUESTA: Cantidad 21

2. Solicitamos nos envíen el itemizado de la instalación Termomecánica, ya que la respuesta a la *Pregunta 17 de la Consulta 2 (B)*, se contrapone con la respuesta a la *Pregunta 17 de la Consulta 1 (A)*

RESPUESTA: Cotizar los siguientes equipos:

Local 1: Unidad de pared Modelo FXAQ25PVE- 2.8 Kw - Cantidad= 1
Local 2: Unidad de pared Modelo FXAQ25PVE- 2,8 Kw - Cantidad= 1
Local 7: Unidad de pared Modelo FXAQ63PVE- 7,1 Kw - Cantidad= 1
Local 8: Unidad Cassette Modelo FXFQ50LUV4 - 5,6 Kw - Cantidad= 1
Local 16: Unidad Cassette Modelo FXFQ25LUV4- 2,8 Kw - Cantidad= 1
Local 17: Unidad Cassette Modelo FXFQ40LUV4 - 4.5 Kw - Cantidad= 12
Locales 18-19: Unidad Cassette Modelo FXFQ32LUV4 -3,6 Kw - Cantidad= 2

3. Debido a los cambios indicados en la Circular n°1, solicitamos tengan a bien enviarnos nuevamente la planilla de cotización, de manera de evitar confusiones y garantizando la igualdad para la totalidad de los competidores.

RESPUESTA: Se envía panilla de cálculos rectificada

4. Acorde a la respuesta n° 1 de la Consulta n°2 (B), solicitamos corroborar las cantidades de tabiques a construir ya que si solo se contempla el tabique de durlock para dividir las etapas 1 y 2, los m2 a construir con mampostería darían una suma total de 280m2 aproximadamente en lugar de 228 m2, teniendo en cuenta los planos enviados por el comitente.

RESPUESTA: La cantidad indicada en planillas de cálculos es correcta= 228m2.

5. En la Pregunta 17 de la Consulta 1 (A), se indica la cantidad de 16 paneles decorativos. Solicitamos nos indiquen cuántos corresponden a *BYCPI25K-W1=Panel decorativo*



UBA

1821 Universidad
de Buenos Aires

.UBAodontología

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



Cassete 4 vías -FXFQ-P y cuántos a BYFQ60B3W19=Panel decorativo Cassete 4 vías - 60X60-FXZQ-P, a fin de que todos los oferentes coloquen las cantidades correspondientes en la planilla de cotización.

RESPUESTA: Los equipos cassette modelo FXFQ llevan el panel decorativo BYCP125K-W1

C)

Consulta 3

1- Acorde a la respuesta n°1 de la Consulta n°2 (B), la tabiquería a construir será de mampostería, siendo entonces, el ítem 5.2 "revoque grueso sobre paredes nuevas", cuya cantidad se indica: 193 m2, incongruente con la cantidad computada para tabiques. La cantidad de revoques sobre tabiquería nueva según cómputo nos arrojan 580m2 aproximadamente. Solicitamos corroborar esta cantidad para modificarlos en la planilla, ya que se trata de una suma considerable.

RESPUESTA: Cantidad 386m2 – La altura de los revoques es de acuerdo a la altura de los locales – No es hasta la losa – El cómputo de mampostería de ladrillo hueco es de 228 m2


JULIO FACUNDO BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACION

Marcelo T. de Alvear 2142
C1122AAH, CABA. Argentina.
T. +54-11 5287-6000
info@odontologia.uba.ar