

Circulares aclaratorias de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares

Circular N° 1

Lugar y Fecha	Buenos Aires 06/03/24
Nombre del organismo contratante	Facultad de Odontología – U.B.A.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Obra Pública Menor – Contratación Directa	N° 01	Ejercicio: 2024
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado		

EX-2024-00108832- -UBA-DMEDA#FODON

Objeto de la contratación: **Adecuación edilicia para la incorporación de tomógrafo en Cátedra de Odontología Integral Adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 Piso 10 – Sector A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Día y Hora
Facultad de Odontología Dirección de Compras y Licitaciones Marcelo T.de Alvear 2142 Subsuelo sector A (C1122AAH) Cdad.Bs.As.	11/03/24 a las 11:00 hs.

En respuesta a las consultas realizadas por la empresa CODYAR S.R.L., se emite la presente con carácter de aclaratoria:

Consulta:

Ítem. 11 “Pintura”

Según planilla se debe cotizar:

Ítem 11.1 - Paredes interiores – Pintura esmalte sintético satinado – 6.60 m2

Ítem 11.2 - Paredes interiores – Pintura latex acrílico impermeable – 2.31 m2

Pero según lo solicitado en la visita y por las tareas de obra se deberá pintar toda la sala por dentro y por fuera completas, por lo que el ítem 11.1 sería aprox de 24.8 m2 y el Ítem 11.2 de 6 m2.

Rectificar o ratificar m2 a cotizar en ambos ítems mencionados.

Respuesta:

se rectifican los metros a cotizar.

Ítem 11.1- Paredes interiores – Pintura esmalte sintético satinado – 23.90 m2

Ítem 11.2- Paredes interiores – Pintura latex acrílico impermeable – 13.80 m2

Se adjunta excel de planilla de cotización con las modificaciones

Consulta:

Ítem. 12.4.1 “Canalizaciones datos categoria 6 para instalación de tomografo”

Según planilla, se solicita sólo la canalización de datos.

Indicar si se debe sumar el cableado de la misma y su conexión en el rack.

Respuesta:

se deberán realizar la canalización y cableado de las bocas de datos. La conexión al rack queda a cargo de personal de la Facultad.

Se mantiene día y hora de la fecha de apertura

PLANILLA DE COTIZACION

RUBRO	LISTA DE ITEMS	Unid.	Computo	PRECIO U.	SUB TOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	% MATERIALES
1	TAREAS PRELIMINARES					0.00	
1.1	Obrador	gl	1.00	0.00	0.00		
1.2	Provisión,colocación de defensas y protecciones	gl	1.00	0.00	0.00		
1.3	Cartel de Obra	u	0.00	0.00	0.00		
1.4	Planos de Proyecto Ejecutivo de Obra	gl	1.00	0.00	0.00		
2	DEMOLICIONES					0.00	
2.1	Demoliciones y extracciones			0.00			
2.1.1	Demolicion de muro de placa de roca de yeso	m2	9.48	0.00	0.00		
2.1.2	Desmonte de revestimiento de placa de roca de yeso	m2	6.00	0.00	0.00		
2.2	Picado de pisos y contrapisos			0.00			
2.2.1	Retiro de solado cerámico/ porcelanato/ vinilico	m2	2.90	0.00	0.00		
2.2.2	Demolicion de banquetas	Gl	1.00	0.00	0.00		
2.3	Remoción de cielorrasos existentes	m2	2.90	0.00	0.00		
2.4	Limpieza y retiro de escombros	Gl	1.00	0.00	0.00		
2.5	Remoción de Instalaciones existentes			0.00			
2.5.1	Remoción de instalación de actual equipo periapical	Gl	1.00	0.00	0.00		
2.5.2	Remoción de boca de datos para su reubicacion	Gl	1.00	0.00	0.00		
3	ALBAÑILERÍA					0.00	
3.1	Tabiques de roca de yeso	m2	10.56	0.00	0.00		
4	ESTRUCTURA METALICA					0.00	
4.1	Estructura para tabiques de roca de yeso y Tomógrafo						
4.1.1	Tubos estructurales cuadrados parantes - 70x70x2 mm h: 4,2m.	ml	14.80	0.00	0.00		
4.1.2	Chapones de fijacion para tubos estructurales - 120x120x5 mm	u	8.00	0.00	0.00		
4.1.3	Chapones de fijacion para Tomografo	u	1.00	0.00	0.00		
5	CONTRAPISOS Y CARPETAS					0.00	
5.1	Reparación de contrapisos y carpetas por cambio de solado y retiro de banquina	m2	2.90	0.00	0.00		
6	PISOS Y ZOCALOS					0.00	
6.1	Porcelanato alta coccion 60 x 60 pulido brillante -	m2	2.70	0.00	0.00		
6.2	Zócalo Porcelanato alta coccion 10 x 60 pulido brillante rect°	ml	6.60	0.00	0.00		
7	REVESTIMIENTOS					0.00	
7.1	Revestimiento Antiradiacion - plomo espesor 1 mm - altura 2,00 m	m2	10.56	0.00	0.00		
7.2	Calculo, planos y verificacion Revestimiento antiradiacion	un	1.00	0.00	0.00		
7.3	Revestimiento con placa de roca de yeso sobre plomado antirradiación	m2	10.56	0.00	0.00		
8	CIELORRASOS					0.00	
8.1	Cielorrasos interiores placa de yeso: estructura 35 mm y 70 mm - chapa bwg 25= ,5 mm - placa 12,	m2	2.70	0.00	0.00		
8.2	Agujeros artefactos iluminacion	u	1.00	0.00	0.00		
9	EQUIPAMIENTO					0.00	
9.1	Eq.1 - Mueble asistente de rayos de 1.00x0.50x0.78m. con 2 puertas de abrir -	u	1.00	0.00	0.00		
9.2	Eq.2 - Mueble guardado - Modulo de 2 puertas de abrir de 1.11x0.50x1.80m.	u	1.00	0.00	0.00		
10	CARPINTERIA METALICA					0.00	
10.1	Puertas existentes						
10.1.1	Pe1 - Puertas una hoja - RX plomo 1 mm - PF Vidrio 6x10mm - Tomografo	u	1.00	0.00	0.00		
11	PINTURA					0.00	
11.1	Paredes interiores – Pintura esmalte sintetico satinado	m2	23.90	0.00	0.00		
11.2	Paredes interiores – Pintura latex acrilico impermeable	m2	13.80	0.00	0.00		
11.3	Cielorrasos latex acrilico impermeable	m2	2.66	0.00	0.00		
11.4	Carpinterías- esmalte sintético brillante	m2	4.00	0.00	0.00		
12	INSTALACION ELECTRICA					0.00	
	Corrientes Fuertes						
12.1	Canalizaciones y Cableado						
12.1.1	Canalizaciones y Cableado circuitos eléctricos Tomas dobles	bc	7.00	0.00	0.00		
12.1.2	Canalización y cableado circuitos eléctrico para alimentación de tomógrafo	bc	1.00	0.00	0.00		
12.1.3	Interruptores de efecto y tomas corrientes	gl	1.00	0.00	0.00		
12.2	Artefactos de Iluminación						
12.2.1	Artefacto Tipo A1.- artefacto de embutir led de 20cm de diametro	u	3.00	0.00	0.00		
12.2.2	Colocacion artefactos	u	1.00	0.00	0.00		
12.3	Ensayos de instalaciones	gl	1.00	0.00	0.00		
	Corrientes Debiles			0.00			
12.4	SISTEMA DE DATOS						
12.4.1	Canalizaciones datos categoria 6 para instalación de tomografo	U	2.00	0.00	0.00		
12.4.2	Traslado de puesto de datos computadora de cobro	U	1.00	0.00	0.00		
12.4.3	pulsador de disparo	un	1.00	0.00	0.00		
13	REPARACIONES GENERALES					0.00	
13.1	Reparaciones y trabajos varios no especificados	gl	1.00	0.00	0.00		
14	TRABAJOS FINALES					0.00	
14.1	Documentacion Conforme a Obra	gl	1.00	0.00	0.00		
14.2	Limpieza de obra	gl	1.00	0.00	0.00		
	TOTAL OBRA				0.00	0.00	


Arg. TAMARA IVANOFF
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA



Informe Gráfico

Hoja Adicional de Firmas

1821 Universidad de Buenos Aires

Número:

Referencia: Circular 1 y planilla itemizada modificada - OPM CD 1-24

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.